

25.02.2019 № 02-19/03  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю  
ТС по ул. Л. Беды, 29  
email: tsmda@tut.by

## Ценовое предложение

ООО «РД Стандарт» готово выполнить комплекс работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на территории ТС по ул. Л. Беды, 29 и предлагает рассмотреть следующие варианты:

### **Вариант 1: Замена асфальтобетонного покрытия с предварительным фрезерованием существующего покрытия, расчетная площадь 680,00 кв. м.**

В состав работ войдут:

- Фрезерование дефектного асфальтобетонного покрытия, расчетная площадь: 680 кв. м;
- Очистка поверхностей от пыли, грязи;
- Подгрунтовка поверхностей битумной эмульсией;
- Устройство выравнивающего слоя из горячих асфальтобетонных смесей с применением катков;
- Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия **толщиной 5 см.** из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика и катков, расчетная площадь: 680 кв. м;
- Обработка мест сопряжения старых и новых покрытий битумной эмульсией;
- Уборка территории, вывоз и утилизация строительных отходов.

Общая стоимость выполнения данного объема работ составит 21 102,77 (Двадцать одна тысяча сто два) белорусских рубля, 77 копеек, без НДС на основании п.п. 3.12 ст. 286 Налогового Кодекса Республики Беларусь (Особенная часть).

Таким образом расчетная стоимость за 1 кв. м устройства асфальтобетонного покрытия с учетом сопутствующих работ составит 31,03 (Тридцать один) белорусский рубль, 03 копейки, без НДС на основании п.п. 3.12 ст. 286 Налогового Кодекса Республики Беларусь (Особенная часть).

**Вариант 2: Устройство асфальтобетонного покрытия с предварительным демонтажем отдельных мест дефектного асфальтобетонного покрытия, расчетная площадь 680,00 кв. м.**

В состав работ войдут:

- Устройство мест сопряжения с существующими;
- Демонтаж дефектного асфальтобетонного покрытия;
- Очистка поверхностей от пыли, грязи;
- Подгрунтовка поверхностей битумной эмульсией;
- Устройство выравнивающего слоя из горячих асфальтобетонных смесей с применением катков;
- Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия **толщиной 5 см.** из мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика и катков, расчетная площадь: 680 кв. м;
- Обработка мест сопряжения старых и новых покрытий битумной эмульсией;
- Уборка территории, вывоз и утилизация строительных отходов.

Общая стоимость выполнения данного объема работ составит 17 527,97 (Семнадцать тысяч пятьсот двадцать) белорусских рублей, 97 копеек, без НДС на основании п.п. 3.12 ст. 286 Налогового Кодекса Республики Беларусь (Особенная часть).

Таким образом расчетная стоимость за 1 кв. м устройства асфальтобетонного покрытия с учетом сопутствующих работ составит 25,78 (Двадцать пять) белорусских рублей, 78 копеек, без НДС на основании п.п. 3.12 ст. 286 Налогового Кодекса Республики Беларусь (Особенная часть).

Срок начала подготовительных работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора.

Срок начала выполнения монтажных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с получения предоплаты в размере 30 % от сметной стоимости.

Расчеты, за выполненные работы, осуществляются на основании актов выполненных работ за вычетом аванса в течение 10 календарных дней с момента приемки выполненных работ.

Срок выполнения утвержденного объема работ составляет 7 рабочих дней. Период выполнения утвержденного объема работ согласовывается и возможен во время выходных и праздничных дней, для уменьшения нагрузки на асфальтируемую территорию.

Срок гарантии на выполненные работы составляет 2 лет.

Приложение:

1. Смета 03-19/В-1 от 25.02.2019г. на 2 л.;
2. Смета 03-19/В-2 от 25.02.2019г. на 2 л.,

По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефонам:

Тел. Моб.: (029) 662 66 00 – Андрей Антоньевич

Директор



А.А. Усс