

_____ / _____ /
 " " _____ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ТС ул. Беды, 29

ПОДРЯДЧИК: ООО РД Стандарт

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия на территории ТС по ул Беды, 29 с фрезеровкой старого а/б покрытия

СМЕТА № 03-19/В-1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/02/2019

СТОИМОСТЬ

14865,19 РУБ.

| № П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ъ ЕДИЗМ./ВСЕГО, РУБ. | | | | | | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) | |
|---|-------------|--|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| | | | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН | | МАТЕРИАЛЫ | ТРАНСПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |
| | | | | | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Чел.ч. = 8.15 руб/ч Чел.ч. маш. = 8.15 руб/ч Дата: на 01/02/2019 Район: г. Минск Прогн.индекс = 1.0053, Льгота по НДС, база НРР 2017 | | | | | | | | | | | |
| 1 | E46-69-1 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 40 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58% | 100М | 37,29 | 21,15 | | | | 58,44 | 4,44 | |
| | | | 0,5 | 18,65 | 10,58 | | | | 29,23 | 2,22 | |
| 2 | C101-86751 | АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ 350 ММ | ДИСК 1 | | | | 180,96 | 6,51 | 187,47 | | |
| | | | | | | | 180,96 | 6,51 | 187,47 | | |
| 3 | E27-201-1 | СНЯТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШИРИНОЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДО 2 М ПРИ ГЛУБИНЕ 4 СМ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58% | 1000М2 | 43,31 | 1730,14 | 82,87 | 1892 | 68 | 3733,45 | 6,18 | 10,82 |
| | | | 0,68 | 29,45 | 1176,5 | 56,35 | 1286,56 | 46,24 | 2538,75 | 4,2 | 7,36 |
| 4 | C803-205 | АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ | Т | | | | | | | | |
| | | | 63 | | | | | | | | |
| 5 | C310-1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I | Т | | | | | 0,72 | 0,72 | | |
| | | | 63 | | | | | 45,36 | 45,36 | | |
| 6 | E70-47-1 | ОЧИСТКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=48.89%, План=59.14% | 1000 М2 | | 14,58 | 2,77 | | | 14,58 | | 0,3 |
| | | | 0,68 | | 9,91 | 1,88 | | | 9,91 | | 0,2 |
| 7 | E27-72-1 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58% | Т | | 12,59 | 4,44 | | | 12,59 | | 0,7 |
| | | | 0,272 | | 3,42 | 1,21 | | | 3,42 | | 0,19 |
| 8 | C101-155006 | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ | Т | | | | 473,28 | 17,04 | 490,32 | | |
| | | | 0,3 | | | | 141,98 | 5,11 | 147,09 | | |
| 9 | E27-16-2 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58% | 100Т | 522,78 | 553,18 | 171,89 | | | 1075,96 | 62,24 | 24,55 |
| | | | 0,1 | 52,28 | 55,32 | 17,19 | | | 107,6 | 6,22 | 2,46 |
| 10 | C412-4041-3 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ II | Т | | | | 65,1 | 11,5 | 76,6 | | |
| | | | 10 | | | | 651 | 115 | 766 | | |
| 11 | E27-205-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА СЪЕЗДАХ И ПРИМЫКАНИЯХ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА А, Б, В СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58% | 1000М2 I | 290,09 | 4223,2 | 366,81 | | | 4513,29 | 40,73 | 48,67 |
| | | | 0,68 | 197,26 | 2871,78 | 249,43 | | | 3069,04 | 27,7 | 33,1 |
| 12 | E27-205-15 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ НА СЪЕЗДАХ И ПРИМЫКАНИЯХ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ ТИПА А, Б, В СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ /Экс.маш. с К= 2. /Зарп. машинист. с К= 2. /Материалы с К= 2. /Трансп. с К= 2. /Труд. с К= 2. /Труд.маш. с К= 2. РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58% | 1000М2 I | 8,97 | | | | | 8,97 | 1,26 | |
| | | | 0,68 | 6,1 | | | | | 6,1 | 0,86 | |
| 13 | C412-4041-3 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ II | Т | | | | 65,1 | 11,5 | 76,6 | | |
| | | | 85 | | | | 5533,5 | 977,5 | 6511 | | |
| ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ) | | | | 303,74 | 4117,6 | 324,18 | 7794 | 1150,36 | 13365,7 | 41,2 | 43,11 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 46-му СБОРНИКУ: | | | | 18,65 | 10,58 | 0 | 0 | 0 | 29,23 | 2,22 | 0 |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ: | | | | K=1.15 | K=1.15 | K=1.15 | K=1 | K=1 | | K=1.15 | K=1.15 |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ E46: | | | | K=1 | K=1 | K=1 | K=1 | K=1 | | K=1 | K=1 |
| ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ: | | | | 346,5 | 4733,65 | 372,81 | 7794 | 1150,36 | 14024,51 | 47,05 | 49,58 |
| ОХР и ОПР (346.5+372.81)*71.59%*0.94 | | | | | | | | | 484,06 | | |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (346.5+372.81)*47.58%*0.87 | | | | | | | | | 297,76 | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | 14806,33 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|--------|--------|---------|--------|------|---------|----------|--------|------------------|
| | | ИТОГО ПО: РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (БЕЗ Мостов и тоннелей) | | 0 | 9,91 | 1,88 | 0 | 0 | 9,91 | 0 | 0,2 |
| | | КОЭФФИЦИЕНТЫ: | K=1.15 | K=1.15 | K=1.15 | K=1 | K=1 | | K=1.15 | K=1.15 | |
| | | ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ: | | 0 | 11,4 | 2,16 | 0 | 0 | 11,4 | 0 | 0,23 |
| | | ОХР и ОПР (0+2.16)*48.89%*0.94 | | | | | | | 0,99 | | |
| | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (0+2.16)*59.14%*0.87 | | | | | | | 1,11 | | |
| | | ИТОГО | | | | | | | 13,5 | | |
| | | ИТОГО ПО: ПЕРЕВОЗКА С310 ОБЩ(РЕМ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,36 | 45,36 | 0 | 0 |
| | | КОЭФФИЦИЕНТЫ: | K=1.15 | K=1.15 | K=1.15 | K=1 | K=1 | | | K=1.15 | K=1.15 |
| | | ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,36 | 45,36 | 0 | 0 |
| | | ИТОГО | | | | | | | 45,36 | | |
| | | ВСЕГО | | 346,5 | 4745,05 | 374,97 | 7794 | 1195,72 | 14081,27 | 47,05 | 49,81 |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | 485,05 | | |
| | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 298,87 | | |
| | | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | | | | | | | 3,8 | | |
| | | ВСЕГО | | | | | | | 14865,19 | | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [(4745.05 + 0 - 0) * 2] | | | | | | | | | 9 490,10 |
| | | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | | | | | | | | | 749,94 |
| | | 1. ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | | | | | | | 18 826,32 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | 1.2. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | | | | | | | | | 7 794,00 |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1195.72 - 0] | | | | | | | | | 1 195,72 |
| | | 2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [485.05 * 1 / 1] | | | | | | | | | 485,05 |
| | | 3. ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [298.87 * 1 / 1] | | | | | | | | | 298,87 |
| | | ИТОГО | | | | | | | | | 19 610,24 |
| | | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | | | | | | | 19 610,24 |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА | | | | | | | | | 19 610,24 |
| | | ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ | | | | | | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(346.5 + 749.94) * (34 / 100)] | | | | | | | 34 | | 372,79 |
| | | 6. ИТОГО ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ | | | | | | | | | 372,79 |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ | | | | | | | | | 19 983,03 |
| | | 7. ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | | | | | | | 19 983,03 |
| | | РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ | | | | | | | | | |
| | | 9. ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | 19 983,03 |
| | | ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ | | | | | | | | | 19 983,03 |
| | | 11. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2019 по 05/2019) | | | | | | | | | 1,0053 |
| | | 12. ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(19983.03) * 1.0053] | | | | | | | | | 20 088,94 |
| | | 13. ОТКЛОНЕНИЕ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К УЧЕТНОЙ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | | | | | | | | | -41,31 |
| | | 14. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ | | | | | | | | | 20 047,63 |
| | | 16. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [20047.63 - 0 - 0 - 0] | | | | | | | | | 20 047,63 |
| | | 17. СУММА НАЛОГА ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [20047.63 * 5 / (100 - 5)] | | | | | | | 5 | | 1 055,14 |
| | | ИТОГО НАЛОГОВ | | | | | | | | | 1 055,14 |
| | | ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [20047.63 + 1055.14 + 0] | | | | | | | | | 21 102,77 |
| | | ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ | | | | | | | | | 21 102,77 |
| | | СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ОДНА ТЫСЯЧА СТО ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 77 КОП. | | | | | | | | | |

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество | Цена, руб. | Ц.НДС,руб. | Сумма, руб. | Прим. |
|---|---|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | | | | | | |
| 1 | С101-86751 АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ 350 ММ | ДИСК | 1 | 150,8 | 180,96 | 180,96 | |
| 2 | С117-1600 РЕЗЦЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ | ШТ | 27,2 | 39,42 | 47,3 | 1286,56 | |
| 3 | С412-4041-3 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ П | Т | 95 | 54,25 | 65,1 | 6184,5 | |
| 4 | С101-155006 ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ | Т | 0,3 | 394,4 | 473,28 | 141,98 | |
| | ВСЕГО: | | | | | 7794 | |
| | В Т.Ч. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | | | | | 7794 | |

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ