

_____ / _____ /
 " " _____ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ТС ул. Беды, 29

ПОДРЯДЧИК: ООО РД Стандарт

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия на территории ТС по ул Беды, 29

СМЕТА № 03-19/В-2

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/02/2019

СТОИМОСТЬ

12711,98 РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 8.15 руб/ч Чел.ч. маш. = 8.15 руб/ч Дата: на 01/02/2019 Район: г. Минск Прогн.индекс = 1.0053, Льгота по НДС, база НРР 2017											
1	E46-69-1	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 40 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100М	37,29	21,15				58,44	4,44	
			0,5	18,65	10,58				29,23	2,22	
2	C101-86751	АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ 350 ММ	ДИСК 1				180,96	6,51	187,47		
							180,96	6,51	187,47		
3	E68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТВОЙНЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100М3	1844,27	1660,19	562,41			3504,46	243,35	92,78
			0,035	64,55	58,11	19,68			122,66	8,52	3,25
4	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	Т	4,2					4,2	0,6	
			6,3	26,46					26,46	3,78	
5	E69-42-1	ПЕРЕНОСКА НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ НА ПЕРВЫЕ 10 М РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	Т	8,55					8,55	1,22	
			6,3	53,87					53,87	7,69	
6	E69-42-7	НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕНОСА ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ E69-42-1 /Эксп.маш. с К= 4. /Зарпл машинист. с К= 4. /Материалы с К= 4. /Трансп. с К= 4. /Труд. с К= 4. /Труд.маш. с К= 4. РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	Т	11,21					11,21	1,6	
			6,3	70,62					70,62	10,08	
7	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	Т	4,2					4,2	0,6	
			6,3	26,46					26,46	3,78	
8	C310-30	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					7,45	7,45		
			6,3					46,94	46,94		
9	E70-47-1	ОЧИСТКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=48.89%, План=59.14%	1000 М2		14,58	2,77			14,58		0,3
			0,68		9,91	1,88			9,91		0,2
10	E27-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	Т		12,59	4,44			12,59		0,7
			0,272		3,42	1,21			3,42		0,19
11	C101-155006	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т				473,28	17,04	490,32		
			0,3				141,98	5,11	147,09		
12	E27-16-2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100Т	522,78	553,18	171,89			1075,96	62,24	24,55
			0,1	52,28	55,32	17,19			107,6	6,22	2,46
13	C412-4041-3	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ II	Т				65,1	11,5	76,6		
			10				651	115	766		
14	E27-205-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА СЪЕЗДАХ И ПРИМЫКАНИЯХ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА А, Б, В СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	1000М2 I	290,09	4223,2	366,81			4513,29	40,73	48,67
			0,68	197,26	2871,78	249,43			3069,04	27,7	33,1
15	E27-205-15	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ НА СЪЕЗДАХ И ПРИМЫКАНИЯХ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ ТИПА А, Б, В СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 /Эксп.маш. с К= 2. /Зарпл машинист. с К= 2. /Материалы с К= 2. /Трансп. с К= 2. /Труд. с К= 2. /Труд.маш. с К= 2. РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	1000М2 I	8,97					8,97	1,26	
			0,68	6,1					6,1	0,86	
16	C412-4041-3	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ II	Т				65,1	11,5	76,6		
			85				5533,5	977,5	6511		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ)			516,25	2999,21	287,51	6507,44	1104,12	11127,02	70,85	39	
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 46-му СБОРНИКУ:			18,65	10,58	0	0	0	29,23	2,22	0	
КОЭФФИЦИЕНТЫ:			K=1.15	K=1.15	K=1.15	K=1	K=1		K=1.15	K=1.15	
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ Е46:			K=1	K=1	K=1	K=1	K=1		K=1	K=1	
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ:			590,89	3447,5	330,64	6507,44	1104,12	11649,95	81,14	44,85	
ОХР и ОПР (590.89+330.64)*71.59%*0.94								620,13			
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (590.89+330.64)*47.58%*0.87								381,46			
ИТОГО								12651,54			
ИТОГО ПО: РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (БЕЗ МОСТОВ И ТОННЕЛЕЙ)			0	9,91	1,88	0	0	9,91	0	0,2	
КОЭФФИЦИЕНТЫ:			K=1.15	K=1.15	K=1.15	K=1	K=1		K=1.15	K=1.15	
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ:			0	11,4	2,16	0	0	11,4	0	0,23	
ОХР и ОПР (0+2.16)*48.89%*0.94								0,99			
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (0+2.16)*59.14%*0.87								1,11			
ИТОГО								13,5			
ИТОГО ПО: ПЕРЕВОЗКА С310 ОБЩ(РЕМ)			0	0	0	0	46,94	46,94	0	0	
КОЭФФИЦИЕНТЫ:			K=1.15	K=1.15	K=1.15	K=1	K=1		K=1.15	K=1.15	
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ:			0	0	0	0	46,94	46,94	0	0	
ИТОГО								46,94			
ВСЕГО			590,89	3458,9	332,8	6507,44	1151,06	11708,29	81,14	45,08	
ОХР и ОПР								621,12			
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								382,57			
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,6			
ВСЕГО								12711,98			
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [(3458.9 + 0 - 0) * 2]										6 917,80	
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ										665,60	
1. ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										15 167,19	
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.2. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА										6 507,44	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1151.06 - 0]										1 151,06	
2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [621.12 * 1 / 1]										621,12	
3. ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [382.57 * 1 / 1]										382,57	
ИТОГО										16 170,88	
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ										16 170,88	
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА										16 170,88	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ											
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(590.89 + 665.6) * (34 / 100)]								34		427,21	
6. ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ										427,21	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ										16 598,09	
7. ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ										16 598,09	
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ											
9. ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ										16 598,09	
ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ										16 598,09	
11. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2019 по 05/2019)										1,0053	
12. ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(16598.09) * 1.0053]										16 686,06	
13. ОТКЛОНЕНИЕ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К УЧТЕННОЙ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ										-34,49	
14. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ										16 651,57	
16. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [16651.57 - 0 - 0 - 0]										16 651,57	
17. СУММА НАЛОГА ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [16651.57 * 5 / (100 - 5)]								5		876,40	
ИТОГО НАЛОГОВ										876,40	
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [16651.57 + 876.4 + 0]										17 527,97	
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ										17 527,97	
СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 97 КОП.											

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Ц.НДС,руб.	Сумма, руб.	Прим.
МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							
1	С101-86751 АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ 350 ММ	ДИСК	1	150,8	180,96	180,96	
2	С412-4041-3 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ П	Т	95	54,25	65,1	6184,5	
3	С101-155006 ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	0,3	394,4	473,28	141,98	
ВСЕГО:						6507,44	
В Т.Ч. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						6507,44	

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ